

1. Способ кладки стены из блоков, включающий выполнение блоков с пустотами в виде наружного канала, проходящего через все грани по периметру, и внутренней полости, укладку блоков в несколько рядов со смещением их на половину длины блоков и соединение их между собой связующим раствором, отличающийся тем, что блоки выполняют из гипса, внутреннюю полость – сквозной и наружный канал – на гранях, примыкающих к внутренней полости с глубиной, равной половине ширины последней, причем ряды блоков укладывают насухо с образованием каналами граней соседних блоков вертикальных полостей, размеры которых соответствуют размерам внутренней полости блока, а соединение производят посредством заливки теплоизоляционного раствора в одну из полостей верхнего ряда блоков, после чего повторяют цикл кладки.

2. Блок для кладки стены, включающий рабочее тело с пустотами в виде наружного проходящего через все грани по периметру канала и расположенной в нем с образованием ребер внутренней сквозной полости, отличающийся тем, что он выполнен из гипса, а глубина канала на гранях, примыкающих к внутренней полости, равна половине ширины последней.