

Установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки містить бункер, матеріалопровід, постачальний пристрій, клапан, завантажувальні секції та систему автоматики.

На вході постачального пристрою встановлений комбінований орган для стабілізації потоку сипкого матеріалу по масі.

Клапан телескопічно розміщений на матеріалопроводі з можливістю перекриття і відкриття каналу руху сипкого матеріалу через кільцевий зазор між матеріалопроводом і стабілізуючим скатом.