

Способ демонтажа механизированной крепи включает поочередное извлечение секций механизированной крепи, доставку по демонтажной выработке и поддержку кровли в месте их извлечения. Сначала извлекают одну наиболее отдаленную секцию крепи и устанавливают ее так, чтобы она могла перемещаться своим ходом вдоль демонтажной выработки. Разворот и извлечение демонтируемых секций крепи проводят под перекрытием этой секции.