

Спосіб спорудження багатоярусної вітроенергетичної башти, що включає послідовність її збирання зверху вниз, з підрощуванням башти знизу та поступовим підйомом її змонтованої частини, який **відрізняється** тим, що у міру підйому змонтованої частини вітроенергетичної башти, вітроагрегати зібраної частини башти включають в експлуатацію для вироблення електроенергії.