

Способ сооружения многоярусной ветроэнергетической башни включает последовательность ее сборки сверху вниз, с подрачиванием башни снизу и постепенным подъемом ее смонтированной части. В меру подъема смонтированной части ветроэнергетической башни ветроагрегаты собранной части башни включают в эксплуатацию для выработки электроэнергии.